

Montažni bazen GRE nadzemni / ukopni BELI

Ovalni 9.15 X 4.7

UKOPNI



NADZEMNI



HidroTerm
grejanje & bazeni

TermoPool
grejanje & bazeni

Bazenski SET obuhvata:



Bazenska konstrukcija



Elementi za cirkulaciju vode (skimer i uduvač)



Filtraciona jedinica



Merdevine



Komplet ručnog usisivača

Ovalni 9.15 X 4.7 1.32m

357.424,00 rsd

MONTAŽA OPREME

400 e

*montaža nije uslov kupovine, već je odabir investitora

*cena bazena ne uključuje iskop i sive građevinske radove (uputstvo za građevinske radove možete pronaći a našem sajtu)

Mogućnost odloženog plaćanja:

- kreditiranjem građana na 12 ili 24 mesečne rate
- čekovima građana
- putem administrativne zabrane

*prikazane cene su sa PDV-om



Građevinski radovi podrazumevaju iskop, izradu tampon sloja 10cm, izradu mršavog sloja betona 10cm, izradu armirano betonske ploče 20cm. Nakon montaže bazena, ivice oko bazena treba obzidati betonskim blokom, nakon toga zatrpavanje i sređivanje obale. U građevinske radove spada i izrada mašinske šahte sa poklopcem unutrašnjih dimenzija minimum 180x180 cm. Građevinski radovi spadaju u red jednostavnijih i sastoje se od pripremnih građevinskih radova. Upute tražite od lokalnih izvođača. Potrebno je obezbediti dovod strujnog kablo i odvod za vodu (preporučujemo izradu muljne šahte za potapajuću pumpu). Važi samo za ukopnu varijantu bazena, ukoliko je bazen nadzemni potrebno je samo odraditi betonsku ploču.



Transportno pakovanje GRE bazena je euro paleta, što omogućava jednostavan prevoz. Besplatna isporuka na teritoriji Beograda, Kragujevca i Jagodine. Mogućnost slanja pouzecom na teritoriji cele Srbije.



U cenu moneterskih usluga ulazi: montaža bazenske konstrukcije, povezivanje bazenske tehnike, startni tretman bazenske vode hemijom, obuka za korišćenje bazena i puštanje bazena u rad. Montaža dodatne opreme ne ulazi u cenu.



Sedam dana vam je potrebno da zemlju zamenite bazenom. Siva gradnja traje oko 6 dana + jedan dan montaža konstrukcije i opreme.



Garancija 4 godine na konstrukciju bazena, 2 godine bazenska tehnika i ostali elementi. Vremenski period trajanja GRE bazena preko 10 godina



Kako izračunati konačnu visinu investicije?

1. odaberite model bazena
2. dodajte cenu montaže
3. odaberite dodatnu opremu koju želite
4. tražite ponudu za građevinske radove od lokalnih izvođača (predmer građevinskih radova možete pronaći na našem sajtu)

*važi za ukopnu varijantu bazena. (Ako je bazen nadzemni, potrebno je odraditi samo betonsku ploču)

HidroTerm
grejanje & bazeni

TermoPool
grejanje & bazeni


Dodatna oprema

PREKRIVAČI



Solarni letnji prekrivač sa ručnom motalicom (debljina 400 mikrona, sprečava isparenje hlora, zagreva vodu, sprečava upadanje prljavštine).

*Letnji prekrivač.



Motalica za nadzemne bazene do 1,8m visine.

275 e

290 e

Motalica za ukopne bazene

233 e




Zimski prekrivač sa sajlom.

120g

135 e

*Samo za nadzemne bazene

180g



Plovak protiv leda


140 e



Zimski prekrivač sa vodenim tegovima.

363 e

*Samo za ukopne bazene.



Zimski prekrivač sigurnosna mreža.

984 e

*Samo za ukopne bazene.

RASVETA



LED reflektor za mlaznicu sa transformatorom

158 e



LED reflektor set sa dva reflektora

459 e



RGB reflektor set sa dva reflektora

669 e



Solarna RGB lampa

33 e

GREJANJE



Grejanje preko elektro grejača

410 e



Grejanje preko toplotne pumpe

928 e



Grejanje preko solarnih kolektora

360 e



Bay-pass 38/50 + 3 ventila

119 e

MERDEVINE



Inox merdevine
za ukopne bazene
3 stepenika, AISI 304)

196 e



Inox merdevine
za nadzemne bazene
(u setu se isporučuju
PVC merdevine)

329 e



Merdevine PVC
protivklizne za lakši
ulazak, 4 stepenika.
Izdržljivost 120kg

317 e

TUŠEVI



Tuš za nadzemne
merdevine

48 e



Solarni tuš 20l


152 e



Solarni tuš 40l

267 e

ROBOTI



Robot na baterije
GRE do 60m² za pod

600 e



Robot NERO
za pod i zid, Wi-Fi

1052 e

USISIVAČI



Električni usisivač
sa teleskopom do 1,3m

74 e



Električni usisivač
sa teleskopom do 1,9m

105 e



Vakum robot
usisivač 8m GRE

117 e



Vakum robot
usisivač 9,6m GRE

152 e

OSTALO



Digitalni tester
SCUBA

160 e



Kadica za
pranje nogu

12.5 e



Jači filtracioni set

219 e



Potapajuća pumpa
DAB na ručicu

155 e




Alarm za bazene GRE

419 e



Bicikl za bazene GRE

720 e



Podloga za bazene GRE
*samo za nadzemne bazene

131 e

Izolacija zidova

47 e



Rezervni lajner 1,2

Rezervni lajner 1,32

564 e

Rezervni lajner 1,32
mozaik



Prekrivka sa
teleskopskom
konstrukcijom



Startni set hemije mini
(tablete 1kg, hlor 1kg, ph minus 1kg, plovak, tester)

43 e

Startni set hemije jumbo
(tablete 5kg, hlor 5kg, ph minus 8kg, plovak, tester)

131 e



Elektro ormar

40.000,00 rsd

Daljinski

15.000,00 rsd